СМЕТА (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) по дизайн-проекту квартиры 98 кв.м Дата: 01 августа 2017 г.
Адрес:

№	Работы					Материалы				
	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость	Наименование	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость
1	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**									
2	Демонтаж электроустановочных	шт	20,0	50р.	1 000р.	Мешки для мусора	шт	750,0	15р.	11 250р.
3	Демонтаж светильников	шт	12,0	100р.	1 200р.	Расходные материалы и инструменты (руб./м2)	кв.м	98,0	100р.	9 800р.
4	Разборка плинтусов	п.м	114,0	30р.	3 420р.					
5	Разборка полов: паркета, дощатых оснований паркета, простильных досок, лаг	кв.м	93,0	400р.	37 200р.					
6	Демонтаж бетонной стяжки	кв.м	5,0	400р.	2 000р.					
7	Снятие дверных блоков	шт	7,0	600р.	4 200р.					
8	Разборка бетонных перегородок	кв.м	17,0	600р.	10 200р.					
9	Разборка каркасных перегородо	кв.м	85,0	450р.	38 250р.					
10	Отбивка штукатурки стен	кв.м	175,0	300р.	52 500р.					
11	Отбивка штукатурки откосов	п.м	48,1	300р.	14 430р.					
12	Разборка деревянных заполнений проемов:оконных с подоконными досками	компл	7,0	1 400р.	9 800р.					
13	Демонтаж умывальников, раков	шт	2,0	200р.	400р.					
14	Демонтаж унитаза	шт	1,0	200р.	200р.					
15	Демонтаж ванны	шт	1,0	800р.	800р.					
16	Демонтаж смесителей	шт	2,0	100р.	200р.					
17	Демонтаж чугунных канализаци	п.м	3,0	200р.	600р.					
18	Демонтаж труб водоснабжения	п.м	10,0	150р.	1 500р.					
19	Загрузка мусора в мешки	мешок	650,0	12р.	7 800р.					
20	Спуск мусора (со 2 этажа)	т	30,0	1 200р.	36 000р.					
21	Вывоз мусора (машина 6т)	вывоз	5,0	6 500р.	32 500р.					
22	**ЧЕРНЫЕ ПОЛЫ**									
23	Монтаж лаг, монтаж переклееной фанеры в 2 слоя	кв.м	98,0	900р.	88 200р.	Доска сухая 100х50	куб.м	1,4	12 500р.	17 500р.
24	Антисептирование древесины	кв.м	84,0	100р.	8 400р.	Фанера нешлифованная ФСФ 2440х1220х18 мм сорт 4/4	лист	35,0	2 138р.	74 830р.
25	Укладка шумоизоляции 100мм	кв.м	98,0	120р.	11 760р.	Фанера нешлифованная ФСФ 2440х1220х15 мм сорт 4/4	лист	35,0	1 788р.	62 580р.
26	Устройство обмазочной гидроизоляции под плитку	кв.м	24,3	500р.	12 150р.	Крепежные материалы	кв.м	98,0	190р.	18 620р.
27						Огнебиозащита МС ПКО 2 группа 20 л	шт	3,0	1 837р.	5 511р.
28						Утеплитель ROCKWOOL Акустик Баттс 1000х600х50 мм 6 кв.м	упак	30,0	804р.	24 120р.
29						Грунт KIILTO Fiberpool Primer 5 л	шт	1,0	1 551р.	1 551р.
30						Гидроизоляционная мастика KIILTO Fiberpool 14 кг	шт	2,0	5 701р.	11 402р.
31						Лента упрочняющая KILTO 20 см х 25 м	шт	2,0	1 737р.	3 474р.
32						Расходные материалы и инструменты (руб./м2)	кв.м	98,0	65р.	6 370р.
33	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**									
34	**Перегородки**									

№	Работы					Материалы				
	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость	Наименование	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость
35	Устройство перегородок по одинарному металлокаркасу с двухслойной обшивкой гипсокартоном шумоизоляцией 100мм	кв.м	73,0	800р.	58 400р.	Профиль направляющий Стандарт 100х40 мм 3 м 0.50 мм	шт	49,0	145р.	7 105р.
36	Устройство закладных	п.м	24,0	200р.	4 800р.	Профиль стоечный Стандарт 100х50 мм 3 м 0.50 мм	шт	58,0	165р.	9 570р.
37						Саморезы "клопы" 38 (41)х4.2 мм (200 шт)	упак	3,0	208р.	624р.
38						Дюбель Sormat 6х30 NAT нейлон (100 шт)	упак	5,0	104р.	520р.
39						Саморезы "клопы" 13х4.2 мм (1000 шт)	упак	1,0	322р.	322р.
40						Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс 1000х600х100 мм 3 кв.м	упак	25,0	635р.	15 875р.
41						Гипсокартон Knauf 3000х1200х12.5 мм	лист	70,0	350р.	24 500р.
42						ГКЛ Knauf 3000х1200х12,5 мм влагостойкий	лист	27,0	442р.	11 934р.
43						Саморезы ГМ 25х3.5 мм (4000 шт)	упак	3,0	1 168р.	3 504р.
44						Саморезы ГМ 45х3.5 мм (1000 шт)	упак	10,0	598р.	5 980р.
45						Расходные материалы и инструменты (руб./м2)	кв.м	73,0	35р.	2 555р.
46	**Штукатурные работы**									
47	Огрунтовка стен	кв.м	175,0	60р.	10 500р.	Бетоконтакт Кнауф 20 кг	шт	2,0	3 100р.	6 200р.
48	Установка маяков	кв.м	175,0	80р.	14 000р.	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband 30 кг	меш	155,0	398р.	61 690р.
49	Оштукатуривание стен до 25мм	кв.м	175,0	450р.	78 750р.	Профиль маячковый Стандарт 6 мм 3 м 0.50 мм	шт	50,0	39р.	1 950р.
50	Огрунтовка откосов стен	п.м	48,1	60р.	2 886р.	Расходные материалы	кв.м	175,0	20р.	3 500р.
51	Установка маяков по откосам	п.м	48,1	80р.	3 848р.					
52	Оштукатуривание откосов окон и дверей до 25мм	п.м	48,1	450р.	21 645р.					
53	**Устройство подвесного потолка**									
54	Устройство двухслойного одноуровнего потолка из гипсокартона по металлокаркасу в 2 слоя	кв.м	98,0	750р.	73 500р.	Профиль потолочный направляющий Стандарт 27х28 мм 3 м 0.50 мм	шт	193,0	59р.	11 387р.
55	Устройство откосов коробов из гипсокартона на потолке	п.м	51,6	650р.	33 540р.	Профиль потолочный Стандарт 60х27 мм 3 м 0.50 мм	шт	222,0	91р.	20 202р.

№	Работы					Материалы				
	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость	Наименование	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость
56	Монтаж лепнины из твердого полиуретана по периметру, заделка стыков	п.м	65,0	600р.	39 000р.	Удлинитель профилей	шт	43,0	6р.	254р.
57						Подвес прямой 60х27 Knauf 0.9 мм (100шт)	упак	8,0	844р.	6 752р.
58						Соединитель двухуровневый 60х27 0.9 мм (100 шт)	упак	8,0	738р.	5 904р.
59						Саморезы "клопы" 38 (41)х4.2 мм (200 шт)	упак	9,0	208р.	1 872р.
60						Дюбель Sormat 6х30 NAT нейлон (100 шт)	упак	18,0	104р.	1 872р.
61						Саморезы "клопы" 13х4.2 мм (1000 шт)	упак	3,0	322р.	966р.
62						Гипсокартон Knauf 3000х1200х12.5 мм	лист	67,0	350р.	23 450р.
63						Саморезы ГМ 25х3.5 мм (4000 шт)	упак	2,0	1 168р.	2 336р.
64						Саморезы ГМ 45х3.5 мм (1000 шт)	упак	10,0	598р.	5 980р.
65						Расходные материалы и инструменты (руб./м2)	м2	98,0	35р.	3 430р.
66	**МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**									
67	Сплошное шпатлевание, шкурение, огрунтовка стен (под обои)	кв.м	272,8	450р.	122 760р.	Обои под покраску флизелиновые гладкие Марбург 150 гр/м2 9769 1.06х25 м	рул	12,0	2 929р.	35 148р.
68	Сплошное шпатлевание, шкурение, огрунтовка откосов окон под окраску	п.м	48,1	500р.	24 050р.	Шпаклевка универсальная weber.vetonit JS 20 кг	меш	8,0	641р.	5 128р.
69	Заделка стыков потолка, шкурение, огрунтовка потолка под оклейку флизилиновыми обоями	кв.м	98,0	250р.	24 500р.	Шпаклевка для сухих помещений weber.vetonit LR + белая 25 кг	меш	10,0	669р.	6 690р.
70	Заделка стыков, шкурение, огрунтовка откосов потолка под оклейку флизилиновыми обоями	п.м	43,3	250р.	10 825р.	Шпаклевка гипсовая Knauf Фуген 25 кг	меш	7,0	379р.	2 653р.
71	Оклейка потолка обоями под окраску	кв.м	98,0	320р.	31 360р.	Профиль углозащитный (алюминиевый) 25х25 мм, 3 м Стандарт 0,4 мм	шт	29,0	63р.	1 827р.
72	Оклейка откосов потолка обоями под окраску	п.м	43,3	320р.	13 856р.	Наждачная бумага Mirox Mirka желтая 115 мм 5 м	шт	8,0	193р.	1 544р.
73	Шпатлевание, шкурение потолка по обоям под окраску	кв.м	98,0	350р.	34 300р.	Грунт Ceresit CT17 10 л	шт	15,0	719р.	10 785р.
74	Шпатлевание, шкурение откосов потолка по обоям под окраску	п.м	43,3	350р.	15 155р.	Клей для обоев Quelyd флизелиновый 450 гр	шт	10,0	259р.	2 590р.

№	Работы					Материалы				
	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость	Наименование	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость
75	Финишная окраска откосов окон	п.м	48,1	310р.	14 911р.	Шпаклевка Danogips (Sheetrock) универсальная 17 л	шт	3,0	1 279р.	3 837р.
76	Финишная окраска потолка	кв.м	98,0	310р.	30 380р.	Краска в/д Dulux Bindo 3 основа BW глубокоматовая 10 л	шт	4,0	3 383р.	13 532р.
77	Финишная окраска откосов потолка	п.м	43,3	310р.	13 423р.	Расходные материалы и инструменты (руб./м2)	м2	371,0	20р.	7 420р.
78	Финишная окраска лепнилы из г	п.м	65,0	310р.	20 150р.					
79	Оклейка стен обоями (винил на флизилиновой основе)	кв.м	272,8	380р.	103 664р.					
80	**ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ**									
81	Устройство влагоизоляции стен	кв.м	48,2	70р.	3 374р.	Грунт концентрат Eskaro Aquastop Professional 10 л	шт	2,0	3 013р.	6 026р.
82	Огрунтовка пола	кв.м	24,3	70р.	1 701р.	Клей для плитки Knauf Флекс 25 кг эластичный	меш	15,0	591р.	8 865р.
83	Укладка плитки на пол (формат не менее 250х250мм), затирка швов	кв.м	24,3	1 500р.	36 450р.	Расходные материалы и инструменты (руб./м2)	м2	72,5	20р.	1 450р.
84	Укладка плитки на стены (формат не менее 250х250мм), затирка швов	кв.м	48,2	1 500р.	72 300р.					
85	Запил плитки под 45°	п.м	20,0	600р.	12 000р.					
86	**НАЛОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ**									
87	Укладка щитового паркета по подложке	кв.м	73,7	280р.	20 636р.	Расходные материалы и инструменты (руб./м2)	м2	73,7	20р.	1 474р.
88	Монтаж плинтусов из ПВХ/МДФ	п.м	65,0	180р.	11 700р.					
89	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**									
90	**Прокладка кабеля, монтаж коробок**									
91	Укладка силового и слаботочного кабеля в гофротрубе	п.м	700,0	80р.	56 000р.	Труба ПВХ 20 мм гофрированная с зондом 100 м ДКС	шт	3,0	852р.	2 556р.
92	Монтаж и расключение распределительных коробок	шт	4,0	600р.	2 400р.	Труба ПВХ 16 мм гофрированная с зондом 100 м ДКС	шт	5,0	680р.	3 400р.
93	Устройство отверстия и установка монтажных коробок в гипсокартон	шт	40,0	250р.	10 000р.	Кабель NYM 3х1.5 Севкабель 100 м	шт	3,0	3 324р.	9 972р.
94	Устройство отверстия и установка монтажных коробок в кирпичной стене	шт	15,0	350р.	5 250р.	Кабель NYM 3х2.5 Севкабель 100 м	шт	3,0	5 129р.	15 387р.
95						Кабель CAVEL TV SAT 50M	п.м	100,0	45р.	4 510р.
96						Кабель компьютерный LegrandUTP 4х2х0.52 5е	п.м	100,0	34р.	3 400р.
97						Крепежные и расходные материалы	п.м	700,0	4р.	2 800р.

№	Работы					Материалы				
	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость	Наименование	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость
98						Коробка в гипрок Schneider Electric с/у установочная круглая наборная с металлическими лапками без кр d68 мм h45 мм	шт	40,0	16р.	640р.
99						Соединитель для установочной коробки в гипрок Schneider Electric (10 шт)	шт	1,0	53р.	53р.
100						Коробка в бетон Schneider Electric с/у установочная круглая наборная без крышки d68 мм h45 мм	шт	15,0	8р.	120р.
101						Коробка в бетон Schneider Electric с/у разветвительная с крышкой 100x100x50 мм	шт	4,0	36р.	144р.
102	**Электрический щит**									
103	Установка корпуса электрощита	шт	1,0	2 000р.	2 000р.	Щит распределительный ABB AT41 674x324x140	шт	1,0	14 796р.	14 796р.
104	Установка и подключение автоматических выключателей	модуль	41,0	450р.	18 450р.	Шины и расходные материалы	компл	1,0	1 050р.	1 050р.
105						Автомат 1P 25A тип C 4.5 kA ABB SH201L	шт	1,0	143р.	143р.
106						УЗО ABB F202 2P 40A 100 мА	шт	1,0	4 100р.	4 100р.
107						Автомат 1P 16A тип C 4.5 kA ABB SH201L	шт	5,0	165р.	825р.
108						Автомат 1P 10A тип C 4.5 kA ABB SH201L	шт	5,0	184р.	920р.
109						Дифференциальный автомат 1P+N 16A тип C 30 мА 4.5 kA ABB DSH941R	шт	6,0	2 682р.	16 092р.
110						Дифференциальный автомат 1P+N 10A тип C 30 мА 4.5 kA ABB DSH941R	шт	4,0	2 682р.	10 728р.
111						Расходные материалы	модуль	41,0	55р.	2 255р.
112	**Электроустановочные изделия**									
113	Монтаж и расключение розеток/выключателей	шт	45,0	250р.	11 250р.	Крепежные и расходные материалы	точка	103,0	30р.	3 090р.
114	Монтаж и расключение переключателей	шт	6,0	350р.	2 100р.					

№	Работы					Материалы				
	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость	Наименование	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость
115	Установка розетки компьютерной/телевизионной (без кроссировки)	шт	9,0	200р.	1 800р.					
116	Установка электрического полот	шт	1,0	1 200р.	1 200р.					
117	Подключение и установка вытяжного вентилятора	шт	2,0	1 200р.	2 400р.					
118	Устройство отверстия для точечного светильника	шт	10,0	250р.	2 500р.					
119	Установка точечного светильника	шт	10,0	200р.	2 000р.					
120	Установка бра	шт	6,0	800р.	4 800р.					
121	Установка люстры (без сборки)	шт	4,0	2 000р.	8 000р.					
122	Монтаж потолочных светильников	шт	10,0	1 000р.	10 000р.					
123	**САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**									
124	**Прокладка труб водопровода и канализации**									
125	Разводка труб канализации	точка	8,0	1 500р.	12 000р.	Водорозетка Rehau RX угол с креплением 16 х 1/2" внутр(г)	шт	30,0	480р.	14 400р.
126	Разводка труб водопровода (тройниковая система)	точка	12,0	1 400р.	16 800р.	Водорозетка Rehau RX угол с креплением 20 х 1/2" внутр(г)	шт	20,0	554р.	11 080р.
127	Установка водорозетки	точка	12,0	350р.	4 200р.	Гильза монтажная Rehau PX 16 мм	шт.	11,0	46р.	506р.
128						Гильза монтажная Rehau PX 20 мм	шт.	21,0	59р.	1 239р.
129						Соединитель прямой с накидной гайкой 20 х 1/2" внутр(г) RX Rehau	шт.	2,0	584р.	1 168р.
130						Тройник Rehau PX 20x16x16	шт.	4,0	366р.	1 464р.
131						Тройник Rehau PX 20x16x20	шт.	3,0	481р.	1 443р.
132						Тройник Rehau PX 20x20x20	шт.	3,0	481р.	1 443р.
133						Труба полиэтиленовая Rehau Rautitan Flex 20x2.8 мм	п.м	20,0	166р.	3 320р.
134						Труба полиэтиленовая Rehau Rautitan Flex 16x2.2 мм	п.м	30,0	114р.	3 420р.
135						Крестовина внутренняя Политэк 110 мм 87° одноплоскостная трехраструбная	шт	1,0	467р.	467р.
136						Муфта внутренняя переходная Ostendorf короткая 110x50 мм однораструбная	шт	2,0	59р.	118р.

№	Работы					Материалы				
	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость	Наименование	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость
137						Отвод внутренний Ostendorf 110 мм 45° однораструбный	шт	4,0	75р.	300р.
138						Отвод внутренний Ostendorf 110 мм 87° однораструбный	шт	2,0	87р.	174р.
139						Тройник внутренний Ostendorf 110х50 мм 45° двухраструбный	шт	3,0	106р.	318р.
140						Тройник внутренний Ostendorf 110 мм 45° двухраструбный	шт	1,0	160р.	160р.
141						Труба канализационная внутренняя Ostendorf 110х2000 мм	шт	3,0	460р.	1 380р.
142						Труба канализационная внутренняя Ostendorf 110х1500 мм	шт	1,0	391р.	391р.
143						Труба канализационная внутренняя Ostendorf 110х1000 мм	шт	3,0	234р.	702р.
144						Труба канализационная внутренняя Ostendorf 110х500 мм	шт	2,0	154р.	308р.
145						Отвод	шт	10,0	25р.	250р.
146						Отвод	шт	3,0	27р.	81р.
147						Труба канализационная внутренняя Ostendorf 50х2000 мм	шт	3,0	102р.	306р.
148						Труба канализационная внутренняя Ostendorf 50х1000 мм	шт	5,0	61р.	305р.
149						Труба канализационная внутренняя Ostendorf 50х500 мм	шт	3,0	40р.	120р.
150						Расходные материалы и инструменты	точка	8,0	250р.	2 000р.
151	**Работы по установке и подключению**									
152	Установка ванны	шт	1,0	4 500р.	4 500р.	Расходные и крепежные материалы	точка	5,0	850р.	4 250р.
153	Установка унитаза (с инсталяци	шт	2,0	4 000р.	8 000р.					
154	Установка смесителя	шт	3,0	1 200р.	3 600р.					
155	Установка и подключение душев	шт	1,0	3 500р.	3 500р.					
156	Установка умывальника	шт	2,0	2 800р.	5 600р.					
157	Установка гиг.душа (с инсталяци	шт	2,0	2 000р.	4 000р.					
158	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ**									

№	Работы					Материалы				
	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость	Наименование	Ед.изм	Объем	Цена	Стоимость
159						Еженедельная уборка помещения	услуга	16,0	1 200р.	19 200р.
160						Подъем материал	услуга	1,0	25 000р.	25 000р.
161						Погрузка и вывоз	услуга	1,0	20 000р.	20 000р.
	ИТОГО ПО РАБОТЕ:				**1 535 424р.**	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ:				**808 505р.**

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **2 343 929р.**